



MUIDERKERKTOREN AMSTERDAM

In 1989 is de Muiderkerk door brand getroffen. Door deze brand is de kerk uit 1892 verwoest met uitzondering van de kerktoren. Onder meer omdat deze buurt weinig markeringspunten heeft besloot men toentertijd de toren en een deel van de voorgevel te handhaven en slechts ter plaatse van het voormalige kerkgebouw nieuwbouw te plegen. Gevolg is dat er nu een kerktoren zonder kerk staat met daaraan vast een nieuwbouw kantoor. Onder in het kantoor is nog een kerkzaal die toegankelijk is via de oorspronkelijke entree van de kerktoren.

Het was voor de Protestantse kerkgemeenschap niet haalbaar om de kerktoren te herstellen, daarom heeft M.J. de Nijs Projectontwikkeling de toren voor een symbolisch bedrag gekocht. Het ontwerp is van Architectenbureau J. van Stigt. Zij hebben een plan gemaakt voor de renovatie en herontwikkeling van de toren, in het plan is er ruimte voor 7 verdiepingen van ieder ca. 25 m² vloeroppervlak. Van de 7 verdiepingen zijn er 4 bestaande verdiepingen en worden er 3 nieuwe tussenverdiepingen gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er extra ruimte, die ontsloten wordt door een nieuw te plaatsen glazenpanorama lift aan de achterzijde van de toren. De Nijs zet de Muiderkerktoren in als opleidingskans voor leerling-bouwwerkers op het gebied van timmerwerk, lood-, zink-, lei-, en schilderwerk, natuursteen- en metselwerkreparaties. Zo wordt er samengewerkt met onder andere opleidingscentrums zoals SSP Amsterdam, Bouwtalent en het ROC van Amsterdam.

Leerlingen

Begin januari 2011 zijn diverse leerlingen begonnen met het renoveren van de Muiderkerktoren.

Al bij het opbouwen van de gigantische steigerconstructie waren diverse stagiaires betrokken.

Dit opbouwen van de steigers was een enorme uitdaging gezien de hoogte en de moeilijkheid van de steigerconstructie. Door de vakkundige begeleiding van de leermeester Henk Speksnijder hebben al een groot aantal leerlingen de nodige kennis opgedaan.

Na gereed komen van de steigers is men begonnen aan het loodwerk van de torenspits. Ook is de gouden haan van de toren gehaald om deze opnieuw in het bladgoud te kunnen zetten.



Het loodwerk was een enorme klus waar leerlingen zich op hebben stuk gebeten. Gelijktijdig met het loodwerk is de gevel hersteld (zowel baksteen als natuursteen) en schoongemaakt door leerlingen. Dit was een klus waarbij het resultaat snel zichtbaar werd; de donkere kleur die deels door de brand, deels door vervuiling was ontstaan verdween en de toren kreeg z'n originele kleur weer terug.

Ook binnen is er veel gebeurd; er zijn door leerling timmermannen verschillende extra tussenvloeren in de toren aangebracht. Samen met leerling glaszetters zijn de ramen in de toren hersteld. De leerling bouwplaats medewerkers hebben het funderingswerk voor de staalconstructie van de lift en het trappenhuis afgerond, hier zijn inpandig stalen buispalen geheid en heeft men de liftput gewapend. Door stagiaires van adviseursbureau BBA is een onderhoudsplanning opgesteld, aan de hand hiervan worden de onderhoudswerkzaamheden en de kosten hiervan voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt.

